




AUFSTELLUNGSBESCHLUSS	BESCHLUSS Z. BETEILIGUNG D. BÜRGER	BETEILIGUNG DER BÜRGER	BESCHLUSS D. OFFENTL. AUSLEGUNG	ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG
DER RAT DER GEMEINDE WENDEN HAT AM 22.01.84 DES BBAUG IN DER SITZUNG AM 07.05.84 DIE AUFSTELLUNG DIESER BEBAUUNGSPLÄNE BESCHLOSSEN. DIE BEKANNTMACHUNG DES AUFSTELLUNGSBESCHLUSSES ERFOLGTE GEM. § 14 DER HAUPTSATZUNG DER GEMEINDE WENDEN IN DEN TAGESZEITUNGEN "WESTFÄLISCHE POST", "WESTFÄLISCHE RUNDschau" UND DER "SIEGENER ZEITUNG" AM 25.05.84.	DER RAT DER GEMEINDE WENDEN HAT IN DER SITZUNG AM 18.06.84 DIE BETEILIGUNG DER BÜRGER GEM. § 24 (2) U. (3) BBAUG, SOWIE DIE ORTSÖBLICHE BEKANNTMACHUNG DER ART UND WEISE DER BETEILIGUNG BESCHLOSSEN.	DIE GEMEINDE WENDEN HAT DIE ALLGEMEINEN ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG SOWIE VERSCHIEDENE BEBAUUNGSPLANENTWÜRFE AM 25.07.84 ÖFFENTLICH AUSGELEGT UND ALLGEMEIN GELGEBEN ZUR AUSSER-UND ERÖRTERUNG GEGEBEN. DIE BETEILIGUNG DER BÜRGER WURDE IN DER "WESTFÄLISCHE POST", "WESTFÄLISCHE RUNDschau" UND DER "SIEGENER ZEITUNG" ÖFFENTLICH BEKANNTMACHT AM 25.06.84.	DER RAT DER GEMEINDE WENDEN HAT IN DER SITZUNG AM 18.05.87 DEN ENTWURF DIESER BEBAUUNGSPLÄNE ZUGESTIMMT UND SEINE AUSLEGUNG BESCHLOSSEN.	DER ENTWURF DIESER BEBAUUNGSPLÄNE HAT HIERZU BEGRÜNDUNG IN DER ZEIT VOM 27.7. BIS 21.08.87 EINSCHL. ÖFFENTLICH AUSGELEGT. DIE BEKANNTMACHUNG ERFOLGTE GEM. § 14 DER HAUPTSATZUNG DER GEMEINDE WENDEN VOM 21.02.80 IN DEN TAGESZEITUNGEN DER "WESTFÄLISCHE POST", "WESTFÄLISCHE RUNDschau" UND DER "SIEGENER ZEITUNG" AM 17.07.87.
WENDEN, 23. Nov. 1987	WENDEN, 23. Nov. 1987	WENDEN, 23. Nov. 1987	WENDEN, 23. Nov. 1987	WENDEN, 23. Nov. 1987
ANZEIGE DES BEBAUUNGSPLANES	INKRAFTTRETEN D. BEBAUUNGSPLANES	GEOMETRISCHE EINDEUTIGKEIT	PLANUNG	PLANKOPIEN
DAS ERFORDERLICHE ANZEIGEVERFAHREN NACH § 11 BBAUG WURDE ORDNUNGSGEMÄß GEGENÜBER DEM REGIERUNGSPRÄSIDENTEN DURCHFÜHRT.	DIE ANZEIGE BEIM REGIERUNGSPRÄSIDENTEN UND DIE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG DES BEBAUUNGSPLANES BEIM GEMEINDEDIREKTOR DER GEMEINDE WENDEN - BAUABTEILUNG, WÄHREND DER DIENSTSTUNDEN IST GEM. § 14 DER HAUPTSATZUNG DER GEMEINDE WENDEN VOM 21.02.80 IN DEN ORTS-AUSGABEN DER "WESTFÄLISCHE POST", "WESTFÄLISCHE RUNDschau" UND DER "SIEGENER ZEITUNG" AM 05.04.88 NACH HINWIS AUF § 14 UND § 15 BBAUG BEKANNTGEMACHT WURDE. DIE REGISTRIERUNGSANZEIGE IST SEIT DEM 8.11.88 BBAUG AM 05.04.88 EINGETRAGEN.	DIE PLANUNTERLAGE ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNGEN DES § 1 DER PLANZEICHENVERORDNUNG VOM 30. JULI 1981. DIE FESTLEGUNG DER STADTBÄULICHEN PLANUNG IST GEOMETRISCH EINDEUTIG. STAND DER PLANUNTERLAGEN 28.8.1984	DIESER PLAN IST VON DER GEMEINDE WENDEN - BAUABTEILUNG - ERARBEITET WURDEN. WENDEN, DER GEMEINDEDIREKTOR IM AUFTRAG	DIE ÜBEREINSTIMMUNG DIESER DUKLIPKATES MIT DEM ORIGINAL WIRD HERMIT BESCHENDET DER GEMEINDEDIREKTOR IM AUFTRAG
WENDEN, 13.04.1988	WENDEN, 13.04.1988	Olpe, den 15.11.1987	SACHBEARBEITER PLANER	

PRAEBEL
Aufgrund des/der § 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. August 1984 (GO NW S. 475).

§§ 1, 2, 2a und 8-10 des Bundesbaugesetzes (BBauG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. August 1976 (BBauG I S. 2256, ber. S. 3677) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.85 (BBauG I S. 1144).

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 1977 (BBauG I S. 1763).

§ 81 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NW) vom 26.06.1984 (GO NW S. 419, ber. S. 552), geändert durch Gesetz vom 18.12.1984 (GO NW S. 803).

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planbildes (Planzeichnungsverordnung 1981 - PlanZ V 81) vom 30.07.1981 (BBauG I S. 833).

hat der Rat der Gemeinde Wenden in der Sitzung am 02.11.1987 die Festsetzungen dieses Bebauungsplanes gemäß § 10 BauZB als Satzung beschlossen.

A. FESTSETZUNGEN GEM. § 9 ABS. 1 UND 7 BBAUG
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gem. § 9 Abs. 7 BBAUG

WA
ART DER BAULICHEN NUTZUNG GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BBAUG
Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO
Zulässig sind:
1. Wohngebäude,
2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe,
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.
Ausnahmsweise können zugelassen werden:
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
3. Anlagen für Erhaltungszwecke sowie für sportliche Zwecke.
Nicht zulässig sind:
die sonstigen unter § 4 Abs. 3 BauNVO aufgeführten Anlagen und Betriebe.

II 0,4 0,8
MASS DER BAULICHEN NUTZUNG GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BBAUG
Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze
Grundflächenzahl (GRZ) gem. § 19 BauNVO
Geschossflächenzahl (GFZ) gem. § 20 BauNVO
BAUWEISE GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BBAUG
offene Bauweise
ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSLÄCHEN GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BBAUG
Baugrenzen gem. § 23 (3) BauNVO
Überbaubare Grundstücksfläche gem. § 23 (1) BauNVO
Bauliche Anlagen können innerhalb dieser gekennzeichneten Flächen errichtet werden.
Nicht überbaubare Grundstücksfläche gem. § 23 (5) BauNVO
Nebenanlagen i.S. des § 14 (1) BauNVO sind zulässig
VON DER BEBAUUNG FREIHALTENDE FLÄCHEN GEM. § 9 ABS. 1 NR. 10 BBAUG
Die Sichtfläche ist von allen baulichen Anlagen, Einfriedungen, Böschungen und Aufpflanzungen über 60 cm Höhe - gemessen an der Fahrbahnkante - freizuhalten.
VERKEHRSLÄCHEN GEM. § 9 (1) NR. 11 BBAUG
Straßenverkehrsfläche
Besondere Zweckbestimmung: Fußweg oder Wirtschaftsweg
Straßenbegrenzungslinie
Bereich ohne Ein- und Ausfahrt
FLÄCHEN FÜR VERSORGENS-ANLAGEN GEM. § 9 ABS. 1 NR. 12 BBAUG
Information
ÖFFENTLICHE GRÜNLÄCHEN GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BBAUG
Kinderspielplatz
Anlage als Straßenbegleitgrün
FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT GEM. § 9 ABS. 1 NR. 18 BBAUG
MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHT ZU BELASTENDE FLÄCHEN GEM. § 9 ABS. 1 NR. 21 BBAUG
gem. Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Gemeinde Wenden
Leitungsrecht zugunsten der Gemeinde Wenden
FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN UND ZUR ERHALTUNG VON BÄUMEN UND STRÄUCHEN GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 BBAUG
Umperung von Flächen für die Erhaltung und Anpflanzung von Laubbäumen (Laubbäume) im Bereich des Sichtdreiecks im Einmündungsbereich von Flächen zum Anpflanzen von standortgerechten Laubbäumen
FLÄCHEN FÜR AUFSCHÜTTUNGEN UND ABGRABUNGEN GEM. § 9 ABS. 1 NR. 26 BBAUG
Aufschüttung
Abgrabung
Straßenböschungen sind als private Grünflächen herzustellen. Die Böschungen dürfen im Zufahrtbereich abgegraben oder aufgeschüttet werden.

B. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN GEM. § 9 ABS. 4 BBAUG I.V.M. § 81 (4) BAUO NW
HAUPTSTRICHTUNG
Die Firstrichtung kann für Nebendächer abweichend zum Hauptfirst anordnet werden.
D
DÄCHER
Nur Sattel-, Pult-, Krüppelwalm- und Walmdächer zulässig.
Dachflächen dürfen nur im gleichen Neigungswinkel von 30° - 45° ausgeführt werden. Ausweichungen sind bei bestehenden Gebäuden zulässig.
Die Dachhaut ist in schwarzem bis dunkelgrauem oder dunkelbraunem Material zu decken.
Wellplatten sind anzulassen.
Umformstation und Garagen können mit Flachdach errichtet werden.
Dachaufbauten sind bis zu einer Gesamtlänge von 1/2 der darunterliegenden Traufentlänge zulässig. Der Abstand der Dachaufbauten von den Giebelwänden muß mind. 1,50 m betragen.
TRAUFHÖHE
Die maximale Traufhöhe beträgt teilweise 6,50 m über gewachsenem Boden.
AUßENWÄNDE
Außenwände dürfen nur mit den folgenden Farben und Materialien gestaltet werden:
- weißer bis erdfarbeneller Putz
- Kalksandstein Sichtmauerwerk
- heller, nicht politischer Klinker
- schwarzes bis dunkelbraunes Holz
- Verk. Leinwand mit schwarz-grauem Natur- oder Kunstschiefer
EINFRIEDUNGEN
Einfriedungen sind nur als Holzzäune oder lebende Hecken zulässig und dürfen zur öffentlichen Verkehrsfläche nur eine Höhe von max. 0,80 m haben.

C. SONSTIGE DARSTELLUNGEN (KEINE FESTSETZUNGEN)
Vorhandene Grenzsteine und Grundstücksgrenzen
Geplante Grundstücksgrenzen
Vorhandene Gebäude mit Hausnummer
Höhenlinien
Flurstücksnummer
Erhaltung der Bäume
167
D. ENDFÄHRSTRASSE
Die Satzung tritt am Tage der Bekanntmachung der Genehmigung des Regierungspräsidenten sowie Ort und Zeit der öffentlichen Auslegung in Kraft.

GEMEINDE WENDEN
BEBAUUNGSPLAN NR.21
"WENDEN-BERGSTR./ RICKSTEINWEG"
SATZUNG DER GEMEINDE WENDEN
VOM 02.11.87
M. 1:500